

125445, г.Москва, ул. Смольная, д. 44, к. 2 ИНН 7743378109, ОГРН 1227700180575
info@silianservice.ru

Приложение №4 от 19.10.2023 г.
к Протоколу общего собрания собственников
№« _____ » от _____. 2023г.

**Коммерческое предложение на оптимизацию работы лифтов по адресу: г.Москва,
ул. Дегуниная, д.7**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполнения работ, руб.
1-й подъезд		
1	Программное обеспечение и дополнительное оборудование	119 778,67
2	Строительно-монтажные работы	44 468,00
3	Пуско-наладочные работы	55 200,00
2-й подъезд		
1	Программное обеспечение и дополнительное оборудование	119 778,67
2	Строительно-монтажные работы	44 468,00
3	Пуско-наладочные работы	55 200,00
3-й подъезд		
1	Программное обеспечение и дополнительное оборудование	119 778,67
2	Строительно-монтажные работы	44 468,00
3	Пуско-наладочные работы	55 200,00
Итого		658 340,00
	Разовый платеж на 402 помещения	1637,66 руб.

Комплекс работ по оптимизации групповой работы лифтов на объекте: Московская область, г. Москва, ул. Дегуниная, д.7 ЖК, «Любовь и Голуби».

Основанием для проведения работ является:

Увеличенное время ожидания лифтов жильцами, в связи с некорректным распределением пассажиропотока, а также отсутствие режима «погрузки» грузопассажирского лифта.

**Для корректной работы лифтов в группе необходимо произвести комплекс работ,
включающие в себя следующие пункты:**

А) Объединение 2х лифтов (1го подъезда) в единую группу

- Б) Замена программного обеспечения групповой работы лифтов
- В) Опция вызова грузопассажирского лифта с отдельной кнопкой *.
- Г) Оптимизация групповой работы лифтов для уменьшения ожидания по времени на этаже
- Д) Распределение «парковочных этажей» для сокращения время ожидания лифта.
- Е) Опция режима «ПОГРУЗКА» для грузопассажирского лифта (ГЛ)

*При вызове грузового лифта с кнопки ГЛ, приедет исключительно ГЛ с опцией (по желанию) увеличенной выдержки дверей. При нажатии 2й кнопки, приедет ближайший лифт.

Материалы:

- 1.) Установка спец.версии программного обеспечения
- 2.) Перенастройка этажных плат пассажирского лифта
- 3.) Установка дополнительной платы групповой работы лифтов SOM 2
- 4.) Прокладка кабельной линии в МП для объединения групповой работы лифтов.
- 5.) Прокладка кабельной линии по шахте.
- 6.) Установка дополнительного реле для групповой работы лифта.
- 7.) Программирование режима «ПОГРУЗКА» для грузового лифта